



Schüßler

Dächer. Fassaden. Profile.

GÖHLER UNTERNEHMENSGRUPPE

Turnverein 07 Heubach e.V.
Am Turnplatz 5-7
64823 Groß-Umstadt

Angebot

Angebot-Nr.: 2312013
Datum: 20.03.2023
Kunden-Nr.:
Ansprechpartner: Stefan Staudt
Telefon: +49 (6021) 44290-11
Fax: +49 (6021) 44290-19
E-Mail: stefan.staudt@asa-schuessler.de

BV.: Turnverein 07 Heubach e. V. Am Turnplatz 5-7 in 64823 Groß-Umstadt
- Austausch Glasfassade mit Sandwichwandplatten -

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne bieten wir Ihnen gemäß unseren AGB sowie VOBs an.

Details entnehmen Sie bitte dem Angebot.

Bei eventuell auftretenden Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bitte beachten Sie aus aktuellem Anlass, dass wir auf Grund der derzeitigen Preisschwankungen sowie der Beschaffungsmöglichkeiten der Vormaterialien diesem Angebot die derzeitigen Preise zu Grunde gelegt haben!

Sollte es zum Ausführungs- und/oder Bestelltermin hier zu Veränderungen kommen, müssen diese entsprechend verändert bzw. angepasst werden!

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag!

Freundliche Grüße

ASA Schüßler GmbH und Co. KG

Stefan Staudt



Schüßler

Dächer. Fassaden. Profile.

GÖHLER UNTERNEHMENSGRUPPE

Angebot 2312013 vom 20.03.2023

Bei nachfolgendem Angebot handelt es sich um eine Turnhalle, deren Straßenfront aus einer Gasbetonwand und einer Profilbauglasfassade besteht.

Gemäß Ihren Angaben, soll die Profilbauglasfassade durch eine Sandwichfassade ersetzt werden, um einen Wärmegewinn zu erzielen. Wahrscheinlich ist eine max. Paneeldicke von nur 100 mm möglich (muss nochmals geprüft werden)! Einen Nachweis oder Berechnung hierzu können wir nicht liefern. Die Werte für die neue Sandwichwand können Sie der Anlage bzw. dem Angebotstext entnehmen.

Inwieweit weitere Maßnahmen entgegen unseres Angebotes für die Aufnahme der Sandwichprofile erforderlich werden, sollte vor Ausführungsbeginn nochmals vor Ort geprüft werden.

Zur eigentlichen Ausführung halten wir fest, dass wir momentan keinerlei Kapazität haben und diese auf Ende 2023 oder sogar auf Anfang 2024 verschoben werden müsste! Die Demontage und Entsorgung haben wir mit einem Nachunternehmen angeboten.

Weiterhin sind wir von folgenden bauseitigen Leistungen ausgegangen:

- Sperrung der Bereiche vor dem Einsatzbereich einschließlich entsprechenden Lagerplätzen,- Freiräumen und Genehmigungen nebst Kostenübernahme
- Umlaufender gesicherter Bauzaun mit abschließbarem Tor (Diese aktuelle Empfehlung geben wir, da es momentan sehr verstärkt zu Diebstählen auf Baustellen kommt und wir für die gelagerten Materialien sowie Hilfsmittel wie Hubarbeitsbühnen und Telestapler keine Haftung übernehmen)
- Schützen des Hallenbodens sowie der hinter dem Profilglas befindlichen Einbauten ect.
- Stromanschlüsse -kostenfrei-

Erlauben Sie uns den Hinweis, dass je nach Hallennutzung zu Kondensatbildungen auf der Innenseite der Sandwichwand kommen kann und wir hierzu keinerlei Gewährleistung übernehmen!



Schüßler

Dächer. Fassaden. Profile.

GÖHLER UNTERNEHMENSGRUPPE

Angebot 2312013 vom 20.03.2023

Nr.	Menge	ME	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
010	1,00	psch	Technische Bearbeitung für genaues Aufmaß vor Ort sowie der Planung zur Durchführung der Maßnahme	775,00	775,00
020	1,00	psch	Demontage Profilglas sowie abschnittsweiser Ausbau in Abstimmung wieder zu verschließender Flächen einschl. erforderlicher Hubarbeitsbühne	4.950,00	4.950,00
030	1,00	psch	Entsorgung Glas	565,00	565,00
040	1,00	psch	Innenseitiges Rollgerüst bis zu einer Höhe von 6,0 m	450,00	450,00
050	1,00	psch	Unterkonstruktion zur Aufnahme Sandwichwand bestehend aus: • Seitlichem Anschlussprofil aus verz. beschichtetem Stahlblech RAL 9002/2 mm als U-Profil umfassend am Gasbeton mit Zuschnitt bis 250 mm, 2-Kantungen • Unterem Anschlussprofil sonst wie vor beschrieben • Oberem Anschlussprofil mit Anschluss an bauseitig vorhandenes Sturzprofil Abmessung ähnlich wie vor • Befestigungsmaterialien Die Montage erfolgt hier Abschnittsweise mittels Hubarbeitsbühnen	4.330,00	4.330,00
060	1,00	psch	Sandwichwandverkleidung sowie abschnittsweise Montage der Elemente in die bauseitige Wandöffnung 30,5 x 2,8 m bestehend aus: • ROMA PIR Sandwichelemente M100 mit verdeckter Befestigung Außenseite microliniert Innenseite liniert U-Wert: 0,234 W/(m²K)	22.500,00	22.500,00

Seite 3 von 5

Übertrag: 33.570,00



Schüßler

Dächer. Fassaden. Profile.

GÖHLER UNTERNEHMENSGRUPPE

Angebot 2312013 vom 20.03.2023

Vortrag: 33.570,00

Nr.	Menge	ME	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Einzellänge: ca. 2800 mm x 31 Stück • Dicht,- und Befestigungsmaterial • Montage mittels Hubarbeitsbühne • Montage mittels Telestapler einschl. erforderlichen Passschnitten und ausschäumen an den Rändern sowie umlaufenden Anschlussverblechungen Für evtl. zusätzlich anfallende Leistungen, die nach Angabe durch die örtliche Bauleitung zusätzlich getätigt werden sowie für unvorhergesehenes berechnen wir: (Die Abrechnung erfolgt nach tats. Aufwand)		
070	10,00	Std	Bedarfsposition per Monteurstunde zzgl. Materialkosten	60,00	E.P.
080	1,00	psch	Bedarfsposition per An- und Abfahrt	135,00	E.P.

Netto-Summe EUR	33.570,00
19,00 % MwSt. EUR	6.378,30
Endbetrag EUR	<u>39.948,30</u>



Schüßler

Dächer. Fassaden. Profile.

GÖHLER UNTERNEHMENSGRUPPE

Angebot 2312013 vom 20.03.2023

Unser Angebot haben wir nach aktuellem Stand der Technik und mit unseren Erfahrungen aus vielen, bereits realisierten, vergleichbaren Projekten erstellt.

Bei Bedarf bieten wir Ihnen technische Änderungen und Ergänzungen separat an.

Die Preise basieren auf heutiger Kostenbasis. Bei eventuell eintretenden Preisänderungen müssen wir die am Tage der Auftragserteilung gültigen Preise in Anrechnung bringen.

Angebotsgültigkeit: siehe Anschreiben

Es gelten unsere AGBs sowie VOBs. Diese können Sie unter <https://asa-schuessler.de/agb/> einsehen.

Freundliche Grüße

ASA Schüßler GmbH & Co. KG