

Gartenbewaesserungen24 - Hagenstrasse 20 - 60314 Frankfurt am Main

SV 1920 Heubach e.V.
Jakob Ruppert / Vorstand
Wilhelm-Leuschner-Str. 166
64823 Groß-Umstadt
Deutschland

Angebots-Nr. AN-1019
Datum 14.08.2023
Ihre Kundennummer 1104
Ihr Ansprechpartner Leonard & Stefan Pauer

SPORTPLATZBEREGNUNG

Sehr geehrter Herr Ruppert,

vielen Dank für Ihr gezeigtes Interesse an unserer Dienstleistung. Gerne unterbreiten wir Ihnen das gewünschte freibleibende Angebot.

Sollten wir mit dem vorliegenden Angebot Ihren Bedarf nicht umfassend erfüllt haben, stehen wir Ihnen zur weiteren Abstimmung immer gerne zur Verfügung.

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.	ALLGEMEIN	1,00 Stk	1.240,00 EUR	1.240,00 EUR

Planung und vorbereitende Arbeiten

CAD-basierende Bewässerungsplanung und
Baustelleneinrichtung

Strombetriebene Steuergerät

Bewässerungssteuerung (WLAN - fähig),
liefern und montieren

Regensensor

Automatische Unterbrechung des Beregnungsprogramms
bei ausreichendem natürlichen Niederschlag,
liefern und montieren

2.	HAUPTPLATZ	1,00 Stk	18.800,00 EUR	18.800,00 EUR
----	-------------------	----------	---------------	---------------

Vollkreisregner EAGLE 900E

3 x Elektrisch 1 1/2" Innengewinde, Kunstrasenabdeckung,
Elektroerkabel, Anschlüsse,
liefern und montieren

Teilkreisregner EAGLE 950E

10 x Elektrisch 1 1/2" Innengewinde, Elektroerkabel,
Anschlüsse,
liefern und montieren

Seite 1 von 3

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
Wasserversorgung und Rohrleitungen				
Beregnungsrohr 63 x 5,8 mm, Anschluss an Wasserübergabepunkt, Spülung und Druckprobe des Gesamtrohrleitungssystems, liefern und montieren				
3.	NEBENPLATZ	1,00 Stk	5.700,00 EUR	5.700,00 EUR
Vollkreisregner EAGLE 900E				
1 x Vollkreisregner, Elektrisch 1 1/2" Innengewinde, Kunstrasenabdeckung, Elektrokabel, Anschlüsse, liefern und montieren				
Teilkreisregner EAGLE 950E				
4 x Elektrisch 1 1/2" Innengewinde, Elektroerdkabel, liefern und montieren				
Voll- und Teilkreis EASGLE 752E				
1 x Vollkreisregner, Elektrisch 1 1/2" Innengewinde, Kunstrasenabdeckung, Elektroerdkabel, Anschlüsse, liefern und montieren				
Wasserversorgung und Rohrleitungen				
Beregnungsrohr 63 x 5,8 mm, Anschluss an Wasserübergabepunkt, Spülung und Druckprobe des Gesamtrohrleitungssystems, liefern und montieren				
4.	ERDARBEITEN	1,00 Stk	5.600,00 EUR	5.600,00 EUR
Grabenaushub (Grabenfräse)				
Grabenaushub maschinell erstellt, in Bodenklasse 1- 3, circa 560 Meter, alle erforderlichen Erdarbeiten (Rohrgraben mind. 50 x30cm TxB) herstellen, Verfüllung des Grabens, einschl. Anlieferung / Abtransport und Vorhalten der Maschine frei Baustelle				
5.	ABSCHLUSSARBEITEN	1,00 Stk	650,00 EUR	650,00 EUR
Inbetriebnahme und Übergabe der Anlage				
Programmieren des Steuergerätes, Probelauf der Anlage, Einweisung und Übergabe.				
Dokumentation				

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Erstellung eines Anschluss- u. Verlegungsplans			
Opt.	OPTIONAL Zusätzliche Wasserentnahme / Zapfstelle 1 1/2" für Schläuche und Überflurregner, Anschluss an die Rohrleitung, Anzahl nach obenhin Skalierbar	1,00 Stk	240,00 EUR	(240,00 EUR)
Gesamtbetrag netto				31.990,00 EUR
zzgl. Umsatzsteuer 19%				6.078,10 EUR
Gesamtbetrag brutto				38.068,10 EUR
Summe optionaler Positionen netto				240,00 EUR

HINWEIS: Wir weisen darauf hin, dass zur Planung der Beregnungsanlage keinerlei bemaßte Planunterlagen zur Verfügung gestanden haben. Daher sind die angebotenen Mengen zwingend vor Baubeginn zu prüfen. Hierbei kann es zu Abweichungen auf der Grund einer Planänderung kommen.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und sehen Ihrer Auftragserteilung mit Freude entgegen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Ihr Expertenteam von Gartenbewaesserungen24

Leonard & Stefan Pauer