

Schützenverein Germania Richen
Im Stiel 14
64823 Richen

Estriche jeder Art
Fliesen
Natursteine
Industrieböden
Versiegelungen
Beschichtungen
Bautrocknung
Balkon - u. Terrassensanierung



Bitte geben Sie bei Rückfragen und Schriftstücken diese - Obj-Nr. - an!

Objektnummer: **P7708.5**

E. Hess

Bauvorhaben: Estricharbeiten- Schießstand
Im Stiel 14
64823 Richen

Angebot vom 24.03.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben sich mit Ihrer Anfrage über die Ausführung der hier beschriebenen Leistungen an uns gewandt, dafür danken wir Ihnen. Wunschgemäß bieten wir Ihnen an:

10 Kellergeschoß-Schießstand: Im Mittel 45mm Estrichaufbau.	80,00 m ² à	42,20 €	3.376,00 €
<p>.10 Alujet Floorjet Speed: Wasserdampfdurchlässigkeit Sd Wert >1500 m. Als Abdichtung und/oder Dampfsperre nach DIN 18195 T 4 gegen aufsteigende Bodenfeuchtigkeit. Unbedingt erforderlich bei schwimmenden Estrichen die auf Rohböden verlegt werden, welche an das Erdreich, oder in Zwischengeschoßdecken über Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, oder über Tiefgaragen (Außenluft) grenzen.</p> <p>.20 PE-Folie 200 my, als Trenn- u. Gleitlage verlegen. Achtung: Folie ist nicht UV - Strahlen beständig !</p> <p>.30 PE-RANDSTREIFEN 8/80 mm montieren, als Randfuge gem. DIN 18 560 T1 Abs. 2.24. verlegt.</p> <p>.40 ZEMENT-Estrich DIN 18 560 - CT-C30 - F5 - S 45 mm dick - schwimmend auf Dämmung verlegt.</p> <p>.50 Synthetische-Polypropylen-Faser, als Schwindrissverminderung zwingend vorgeschrieben bei späterer Parkett, Naturstein, Fliesenverlegung oder beheizten Zementestrich - Konstruktionen.</p>			
20 Kellergeschoß-Schießstand: Lieferung Versiegelung zur bauseitigen Verarbeitung.	80,00 m ² à	10,60 €	848,00 €
<p>.10 Rhonaston Megatop - Epoxidharzversiegelung die sowohl als Grundierung, Schutzschicht und Top - Siegel angewendet werden kann - in zwei Arbeitsgängen. Leicht verarbeitbare, seidenmatt aushärtende, lösemittelfreie Epoxidharzemulsion mit guter Verschleißfestigkeit. In 4 Standardfarbtönen lieferbar, Verbrauch ca. 180 g/m² / Arbeitsgang.</p>			

Die hier aufgeführten Massen/Flächen wurden nach Ihrem Plan ermittelt bzw. aufgrund Ihrer Angaben eingesetzt. Eine Gewähr für die Richtigkeit dieser Massen/Flächen können wir nicht übernehmen.

	4.224,00 €
+ 19,0 % USt	802,56 €
Angebotssumme	5.026,56 €

Das Angebot ist zwölf Wochen bindend, Verlängerung auf Anfrage.

Die Durchführung und Abwicklung des Auftrages liegen in dieser Reihenfolge zugrunde.

- a) Der technische Teil des Angebotes, sowie die entsprechenden DIN - Vorschriften, z.B. DIN 18 352, 18 353, 18 560, 18 202, 18 195, 4108, 4109 u.s.w.
- b) Die beiliegende Verdingungsordnung für Bauleistungen VOB Teil B, neueste Fassung.
- c) **Nur bei reinen Estricharbeiten:**
An der Baustelle verbleibender Kies wird nicht abtransportiert, sowie ein Platz zur Estrichpumpenreinigung (die Maschine muß 2 mal mit Wasser durchgespült werden) muß uns vom Auftragsgeber zur Verfügung gestellt werden.
- d) Mischplatz (für LKW, Estrichpumpe und Kies) sowie falls erforderlich einen Abstellplatz für Container, müssen uns vom Auftragsgeber bereit gestellt werden.
- e) Wasser und falls erforderlich Strom müssen bauseits und unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.
- f) Für Fliesen oder Natursteine, die in unserer Ausstellung ausgesucht werden und zu Ihnen geliefert oder bei Ihnen verlegt werden, sind Farbabweichungen (produktions - oder naturbedingt) vorbehalten.
- g) Wir möchten Sie darauf hinweisen das vor verlegen der Oberböden (Fliesen, Naturstein, Teppich, PVC, Parkett, usw.), wenn wir nicht selbst mit diesen Arbeiten beauftragt sind zwingend CM - Messungen zur **"RESTFEUCHTE - BESTIMMUNG"** des Estrichs durchgeführt werden müssen. Bei unterlassenen Messungen treten sonst erhebliche Schäden an Ihrer Fußbodenkonstruktion auf.
- h) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
- i) **Bei Arbeitsbeginn sind 40% der Rechnungssumme sofort fällig.**

Auf Balkone, Loggien und Terrassen - Sanierungen geben wir grundsätzlich 5 Jahre Gewährleistung !

Unser Büro ist Montags bis Freitags von 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Mittwochs von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr und Samstags nach Vereinbarung geöffnet.
"Wir freuen uns auf Ihren Besuch"

Wir hoffen, Ihnen ein preisgünstiges Angebot unterbreitet zu haben. Sollten Sie uns den Auftrag erteilen wollen, senden Sie bitte eine unterzeichnete Auftragsbestätigung an uns zurück.

Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

EDMUND HESS
ESTRICHE - FLIESEN
NATURSTEINE
AUF DER BEUNE 109
64839 MÜNSTER (HESSEN)
TEL.: 06078 75725
hess-estrichtechnik@t-online.de

ESTRICH-WEIL JEDER DRAUF STEHT !

Anlage:
2 fach - Auftragsbestätigung
Datenschutzerklärung